



URZĄD MIASTA GDYNI

81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Polska

tel: +48 58 668 80 00; fax: +48 58 620 97 98; e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www.gdynia.pl

Gdynia, dnia 22.04.2020 r.

UIR.042.1.2016.ML

REFERENCJE

Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. z siedzibą w Gdyni (81-061) przy ul. Hutniczej 35 realizowała w okresie od 19.07.2018 r. do 16.09.2019 r. zgodnie z umowa nr KB/531/UI/54-W/2018 z dnia 19.07.2018 r. wraz z aneksami roboty budowlane w ramach zadania: „**Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni m.in. poprzez rozbudowę ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofs, Chylońskiej i Św. Mikołaja oraz budowę kolektora deszczowego do rzeki Chylonki– FAZA 2**”.

Zakres rzeczowy wykonanych robót obejmował:

1. BRANŻA DROGOWA

• drogi o nawierzchni bitumicznej dł. 475 m	2 860 m ²
• drogi o nawierzchni z kostki	6 108 m ²
• miejsca postojowe z kostki betonowej	1 599 m ²
• miejsca postojowe z płyt MEBA	2 802 m ²
• nawierzchnie z kostki kamiennej	791 m ²
• chodniki i opaski z kostki i płytek betonowych	7 472 m ²
• nawierzchnie z płyt 80x80	1 850 m ²
• nawierzchnia z otoczków	280 m ²
• ścieżka rowerowa z masy bitumicznej	136 m ²
• place zabaw/boiska z nawierzchnią poliuretanową	532 m ²
• place rekreacyjne z nawierzchnią mineralną	668 m ²
• plac zabaw z piaskiem atestowanym	240 m ²
• plac zabaw z mat przerostowych	128 m ²
• krawężnik betonowy	4 489 m
• obrzeże betonowe	6 484 m
• trawniki	9 587 m ²
• nasadzenia krzewów	6 920 szt.
• nasadzenia drzew	93 szt.
• byliny, rośliny cebulowe i pnącza	3 703 szt.
• mała architektura – ławki, kosze, kraty, stojaki, kwietniki	286 szt.
• wiaty śmietnikowe	15 szt.





URZĄD MIASTA GDYNI

81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Polska

tel: +48 58 668 80 00; fax: +48 58 620 97 98; e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www.gdynia.pl

- elementy wyposażenia placów zabaw 93 szt.
 - ogrodzenia 155 m
 - oznakowanie poziome i pionowe 1 kpl.
 - mury oporowe, wysokość 1,15 ÷ 3,14 m 107 m
- 2. BRANŻA WOD-KAN**
- *kanalizacja deszczowa, w tym:*
 - rury PCV Ø 160-400 2 636 m
 - rury betonowe Ø 500-700 357 m
 - studnie żelbetowe Ø 800-1500 115 szt.
 - wpusty deszczowe Ø 500 65 szt.
 - *kanalizacja sanitarna, w tym:*
 - rury kamionkowe Ø 200-250 120 m
 - studnia betonowa 5 szt.
 - *wodociąg Ø 100 PEHD 24 m*
- 3. BUDOWA GAZOCIĄGU wraz z przyłączami 403 m**
- 4. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA**
- linia kablowa 5 380 m
 - oprawy oświetleniowe LED 78 szt.
 - słupy oświetleniowe 75 szt.
- 5. SIEĆ TELETECHNICZNA 452 m**

Wartość wykonanych robót wyniosła **26 773 668,35 zł brutto**.

Zadanie zostało zakończone w terminie, odebrane i przekazane do użytkowania. Roboty wykonano z należytą starannością, przy użyciu atestowanych materiałów, zachowaniu przepisów BHP oraz ze sztuką budowlaną. Firma dysponowała odpowiednim sprzętem oraz kadrą techniczną posiadającą niezbędne kwalifikacje do wykonywania przedmiotowych robót.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Małgorzata Pańś-Rzeniewicz
Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji

